

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**1. Zamawiający:**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej ul. Gen.Hallera 14 A, 41-709 Ruda Śląska.

**2. Nazwa przedmiotu zamówienia:**

„Malowanie oznakowania poziomego bieżni stadionu lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej 14-14A w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu”.

**3. Miejsce realizacji zamówienia:**

Stadion lekkoatletyczny przy ul. Czarnoleśnej 14-14A w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.

**4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

4.1 Przedmiotem zamówienia jest malowanie oznakowania poziomego bieżni, zakres prac obejmuje:

- 1) Odmalowanie linii podłużnych torowych oddzielających poszczególne tory (linie torowe) wyłącznie na prostej 8-torowej.
- 2) Odświeżenie (odmalowanie) numeracji torów - cyfr (1-8) wyłącznie w strefie linii mety głównej - zlokalizowanej na końcu bieżni prostej.
- 3) Odtworzenie istniejącego oznakowania bieżni (6 torów okrężnych/8 torów na prostej), zgodnie ze stanem faktycznym i wymogami PZLA, w tym:
  - a) Sztafety: linie żółte (w tym: kształty „jedyneki”), niebieskie oraz pozostałe strefy zmian,
  - b) Starty i mety: linie białe, linie po łuku (starty wspólne i grupowe) oraz linie z kolorowymi wstawkami (zieloną/niebieską),
  - c) Linie zejścia: zielone linie po łuku wraz z punktami lokalizacyjnymi i znacznikami końca wirażu,
  - d) Płatki: wszystkie znaczniki pozycji płotków (paski poprzeczne, haczyki i oznaczenia pomocnicze) na całej bieżni.
  - e) odtworzenie małych oznaczeń cyfrowych (oznaczeń dystansów, numeracji pozycji płotków itp.)
- 4) Namalowanie znaczników wskazujących koniec wirażu/ linie zejścia - początek prostej.
- 5) Wykonanie oznakowania w postaci czarnych pól fotofinisz na linii mety.
- 6) Trwałe zamalowanie nieaktualnych linii strefy zmian 4x100m „jedynek” farbą poliuretanową w kolorze nawierzchni (tartanowej) w celu całkowitego zamaskowania starych oznaczeń przy zachowaniu faktury nawierzchni.

4.1 Wyłączenia z zakresu zamówienia:

- 1) Wylacza się z malowania cyfry określające numery torów znajdujące się w strefie startu do biegu na 110 m przez płatki (na początku bieżni prostej).
- 2) Wylacza się z malowania linie podłużne oddzielające poszczególne tory (linie torowe) na całej długości 6-torowej bieżni okrężnej (w tym na obu łukach).

3) wyłącza się malowanie i odnawianie jakichkolwiek linii oraz oznaczeń na urządzeniach technicznych, w tym na skoczniach (do skoku w dal, trójskoku, skoku wzwyż, skoku o tyczce) oraz rzutniach (do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem, młotem i oszczepem). Prace malarskie dotyczą wyłącznie nawierzchni samej bieżni lekkoatletycznej.

**5 Ogólne warunki realizacji zamówienia:**

- 5.1 Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, dojazdu do obiektu Zamawiającego leżą po stronie Wykonawcy.
- 5.2 Wszystkie użyte materiały (farby, komponenty) muszą posiadać aktualne atesty oraz być odpowiednie do stosowania na tego typu podłożach i odporne na warunki atmosferyczne.
- 5.3 Wykonawca odpowiada za prawidłowe, zgodne z wymogami PZLA i World Athletics wymierzenie oraz naniesienie elementów, które należy wytyczyć na nowo i nie są odtwarzane ze starych śladów.
- 5.4 Usługa malowania (malowanie i kolorystyka wszystkich linii oraz oznaczeń sportowych) na bieżni musi być w pełni zgodne z przepisami prawa, aktualną wiedzą techniczną, zasadami profesjonalizmu, a także wymogami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (zał. nr 2 do zapytania ofertowego).
- 5.5 Wykonawca odpowiada za staranność i estetykę prac. Linie muszą być równe, o stałej szerokości, bez widocznych zgrubień, zacieków i odchyień od dotychczasowego śladu (tzw. falowania) w przypadku linii odtwarzanych, oraz idealnie wyznaczone, równe i precyzyjnie wykonane w przypadku elementów malowanych na nowo..
- 5.6 Wykonawca oświadcza, że pracownicy, którymi będzie się posługiwał przy realizacji zamówienia, posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia. Pracownicy Wykonawcy skierowani do pracy są zobowiązani posiadać wiedzę i doświadczenie, uprawnienia oraz doświadczenie w wytyczaniu i malowaniu oznakowania sportowego na obiektach certyfikowanych przez PZLA.
- 5.7 Wykonawca gwarantuje, że prace zostaną wykonane przez osoby przeszkolone w zakresie technologii nakładania farb na poliuretanowe nawierzchnie sportowe,
- 5.8 Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Rudzie Śląskiej

mgr inż. Henryk Poppe